

## Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Име на кандидата: <b>Община Раковски</b>					
Име на проекта: <b>"Предотвратяване на рисковите от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски"</b>					
Име на подобекта: <b>"Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в с.Шишманци, Община Раковски"</b>					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>Подобект: " Корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр.Раковски, Община Раковски"</b>				
	<b>От пр. 0 до пр. 7</b>				
1	ИЗКОП И ПОЧИСТВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	3465,68		
2	НАПРАВА НА КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ	м2	415,23		
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 12.5 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ОСНОВИ	м3	62,28		
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ до12ММ ОТ А1 И А2	кг	442,4		
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ до12ММ ОТ А3	кг	82586,2		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАРБАКАН Ф 100	бр.	280		
7	НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ, УСТОИ, СЪЛБОВЕ ОТ ИГЛ.М-Л	м2	1384,1		
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 20 С АВТОБЕТОНПОМПА В АРМ. СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 16-30 СМ.	м3	1251,58		
9	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ГЛИНЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	235,3		
10	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 5/20	м3	41,52		
11	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАМЕННА ФРАКЦИЯ С ЗЪРНОМЕТРИЯ 20/40	м3	55,36		
12	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	243,79		
13	НАПРАВА НА ОБРАТЕН НАСИП С ЗЕМНИ МАСИ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	2042,71		
14	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 5КМ	м3	1978,6		
15	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1978,6		
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 20 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ОБЛИЦОВКА НА ДЪНО	м3	45,55		
17	НАПРАВА НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА КЮНЕ И МОНТАЖ L=1м	бр.	393		
18	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ Н=110см	м	262,4		
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>0,00</b>

Подпис:  
печат

**Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!**