


ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП :

За обект: „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

09 юли 2018 г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 2

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строително - монтажни работи, по проект предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, ЕИК BG 160086706, адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44, e_mail: evrosistem@abv.bg, представлявано от Адем Османов Юсеинов- Управител /посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустройство на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“.

Нашето предложение за доставка и монтаж е, както следва:
Срокът на валидност на нашето ценово предложение е до 31.08.2018 г.


Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

09/07 /2018 г.

Адем Юсеинов

„Евросистем“ ЕООД





ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП


Долуподписаният/ата **Адем Османов Юсеинов**...¹ (*трите имена*) с данни по документ за самоличност л.карта № **641846516** изд. на **20.01.2011 г. от МВР- гр. Пловдив** (*номер на лична карта, дата, орган и място на издаването*) в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** (*длъжност*) на „ЕВРОСИСТЕМ“ЕООД (*наименование на участника*), с ЕИК: **BG 160086706**, участник, представящ оферта за „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата	09/07/2018 г.
Име и фамилия	АДЕМ ЮСЕИНОВ
Подпис на лицето (и печат)



¹ Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се подписва от всяко задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП с посочване на трите му имена, длъжността и/или правомощията за упражняване на контрол при вземането на решения.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност

Подписаният/ата **АДЕМ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ**

(трите имена)

данни по документ за самоличност **641846516** изд. на **20.01.2011** г. от МВР- гр. Пловдив
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ** на „ЕВРОСИСТЕМ“ЕООД

(длъжност)

(наименование на оферента)


ЕИК/БУЛСТАТ BG 160086706, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта за

Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ II - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII – озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 09.07.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



/подпис и печат/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 3

ДО
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1
ГР. РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение с четири подобекта: 1. Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски, 2. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във ПИ П - 2423 кв. 531 по ПУП на гр. Раковски, 3. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ VII –озеленяване кв. 65 по ПУП на с. Стряма, 4. Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 578 по ПУП на гр. Раковски“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Обновяване на площи за широко ползване „Изграждане и/или обновяване на площи за широко ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОТ

„ЕВРОСИСТЕМ“ЕООД, ЕИК BG 160086706, адрес на управлението и кореспонденция: п.к 4220, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 44, e_mail:evrosistem@abv.bg, представлявано от Адем Османов Юсеинов- Управител
/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас артикули:


№ по ред	Наименование на разхода, за който кандидатствате	Мерна единица	Количество	Ед. Цена	Стойност в лв. без вкл. ДДС	Стойност в лв. с вкл. ДДС
част: Паркоустройство и благоустройство						
Демонтажни дейности						
1	Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи	м	115,00	3,05	350,75	420,90
2	Демонтаж на съществуващ градински бордюру и всички свързани с това разходи	м	120,00	2,84	340,80	408,96
3	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	3,17	6 498,50	7798,20
4	Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка	м3	820,00	3,53	2 894,60	3473,52
5	Демонтаж на съществуващ метален парапет	м	42,00	42,00	2,07	86,94
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	929,21	929,21	14,27	13 259,83
7	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см	бр.	10,00	10,00	26,94	269,40
8	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	10,00	10,00	40,91	409,10
9	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	10,00	10,00	15,31	153,10
Настилка от бетонови плочи						
10	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см, фракция 0,63мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	10,91	22 365,50	26838,6
11	Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см, фракция 0,18мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	11,48	23 534,00	28240,8
12	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	2 050,00	1,30	2 665,00	3198,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




13	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	310,00	47,83	14 827,30	17792,76
14	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл. приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1 750,00	37,83	66 202,50	79443,00
15	Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи	м	92,00	14,11	1 298,12	1557,74
	Изграждане на пейка					
16	Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности	м2	7,00	50,94	356,58	427,90
17	Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности	м	19,00	33,77	641,63	769,96
18	Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности	м2	4,00	18,54	74,16	88,99
19	Направа кофраж	м2	25,00	25,12	628,00	753,6
20	Изработка и монтаж армировка - B235/B500	кг	127,00	1,85	234,95	281,94
21	Доставка и полагане бетон C8/10 - подложен	м3	0,50	117,92	58,96	70,75
22	Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3	2,00	154,91	309,82	371,78
	Земни работи и озеленяване					
23	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	13,00	61,21	795,73	954,88
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане	бр.	1,00	72,34	72,34	86,81
25	Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане	бр.	435,00	7,46	3 245,10	3894,12
26	Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	185,00	0,71	131,35	157,62
27	Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	185,00	0,75	138,75	166,50
28	Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	185,00	0,21	38,85	46,62
29	Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	185,00	0,25	46,25	55,50
30	Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	185,00	0,50	92,50	111,00
31	Първа коситба на тревни площи	м2	185,00	0,53	98,05	117,66



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




част: Електро						
Монтажни работи						
32	Направа шурф	бр.	8,00	26,88	215,04	258,05
33	Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почвава III кат.	м	168,00	14,02	2 355,36	2826,43
34	Направа подложка с пясък и покриване с PVC	м	168,00	2,30	386,40	463,68
35	Разкъртване и възстановяване на тротоар със стари плочи	м2	2,80	35,42	99,18	119,01
36	Разкъртване и възстановяване на тротоар с нови плочи	м2	4,60	53,45	245,87	295,04
37	Разкъртване и възстановяване асфалтова наст.	м2	3,60	86,10	309,96	371,95
38	Разкъртване и възстановяване бетонна настилка	м2	1,20	44,22	53,06	63,67
39	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	м	28,00	7,07	197,96	237,55
40	Полагане кабел в изкоп	м	327,00	1,16	379,32	455,18
41	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	308,00	1,69	520,52	624,62
42	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци	м3	4,60	38,88	178,85	214,62
43	Превоз строителни отпадъци	м3	4,60	12,43	57,18	68,616
44	Монтаж излазна тръба 1 1/2" с боядисване	бр.	4,00	13,88	55,52	66,62
45	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	112,17	897,36	1076,83
46	Измерване заземления и кабели	бр.	12,00	30,56	366,72	440,06
47	Направа суха разделка на кабел	бр.	54,00	5,15	278,10	333,72
48	Свързв.проводник към съоръжение	бр.	168,00	2,81	472,08	566,50
49	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	320,00	0,91	291,20	349,44
50	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	210,00	3,20	672,00	806,40
51	Доставка кабел СВТ 5x6мм2	м	10,00	9,58	95,80	114,96
52	Доставка и монтаж табло РТосв	бр.	1,00	561,92	561,92	674,30
53	Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли	кг	86,00	3,37	289,82	347,78
Демонтажни дейности						
54	Демонтаж осветително тяло	бр.	4,00	6,52	26,08	31,30
55	Демонтаж стълб осветление	бр.	4,00	19,34	77,36	92,83
56	Демонтаж кабели	м	24,00	1,54	36,96	44,35
част: Водоснабдяване и канализация						



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




	Водопровод					
	Сградно водопроводно отклонение					
57	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3,10	1,95	6,05	7,26
58	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,40	0,85	1,19	1,43
59	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0,50	4,02	2,01	2,41
60	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,62	3,26	2,02	2,42
61	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл.такса смет	м3	0,62	15,68	9,72	11,66
62	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4,40	22,47	98,87	118,64
63	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,40	9,93	43,69	52,43
64	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг.условие - 20%	м3	1,10	2,62	2,88	3,46
65	Неплътностно/плътностно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12,00	4,82	57,84	69,41
66	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	25,35	12,68	15,22
67	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,00	25,35	25,35	30,42
68	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	4,00	5,64	22,56	27,07
69	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	2,52	3,78	4,54
70	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	1,50	5,13	7,70	9,24
71	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25	м	3,70	3,56	13,17	15,80
72	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	3,70	1,06	3,92	4,70
73	Дезинфекция водопроводи	м	3,70	0,18	0,67	0,80
74	Доставка и полагане на детекторна лента	м	3,70	1,12	4,14	4,97
75	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3,70	0,12	0,44	0,53
76	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1"	бр.	1,00	167,14	167,14	200,57
77	Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа PE100 PN10 DN 25	бр.	2,00	3,87	7,74	9,29
78	Доставка и монтаж на Нипел 1"-3/4"	бр.	1,00	5,70	5,70	6,84
79	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4"	бр.	1,00	12,02	12,02	14,424
80	Направа на челна заварка	бр.	1,00	11,45	11,45	13,74



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




81	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10,1/4 оборот (комплект)	бр.	1,00	120,09	120,09	144,11
82	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0,50	46,44	23,22	27,86
83	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1,40	3,16	4,42	5,30
84	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	1,40	2,98	4,17	5,00
85	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	тона	0,13	161,82	21,04	25,25
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0,13	185,49	24,11	28,93
87	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,10	1,30	4,03	4,84
	Площадков водопровод					
88	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	4,20	22,47	94,37	113,24
89	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4,20	9,93	41,71	50,05
90	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80%	м3	16,80	2,62	44,02	52,82
91	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1,50	25,35	38,03	45,64
92	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	5,00	25,35	126,75	152,10
93	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	14,50	5,64	81,78	98,14
94	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	6,50	2,52	16,38	19,66
95	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	6,50	5,13	33,35	40,02
96	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части	м	21,90	4,07	89,13	106,96
97	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане	м	21,90	1,06	23,21	27,85
98	Дезинфекция водопроводи	м	21,90	0,18	3,94	4,73
99	Доставка и полагане на детекторна лента	м	21,90	1,12	24,53	29,44
100	Доставка и полагане на сигнална лента	м	21,90	0,12	2,63	3,16
	Канализация					
	Сградно канализационно отклонение					
101	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,70	1,95	13,07	15,68



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



102	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	0,85	2,55	3,06
103	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1,08	4,02	4,34	5,21
104	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,32	3,26	4,30	5,16
105	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл.такса смет	м3	1,32	15,68	20,70	24,84
106	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8,80	22,47	197,74	237,29
107	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8,80	9,93	87,38	104,86
108	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 уг.условие - 20%	м3	2,20	2,62	5,76	6,91
109	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24,00	4,82	115,68	138,82
110	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0,50	25,35	12,68	15,22
111	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,50	25,35	63,38	76,06
112	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	8,00	5,64	45,12	54,14
113	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	3,00	2,52	7,56	9,07
114	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	3,00	5,13	15,39	18,47
115	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1,08	46,44	50,16	60,19
116	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3,00	3,16	9,48	11,38
117	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	3,00	2,98	8,94	10,73
118	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см	тона	0,29	161,82	46,93	56,32
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0,29	185,49	53,79	64,55
120	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,70	1,30	8,71	10,45
121	Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води	м	5,75	12,63	72,62	87,14
122	Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонени елементи без пад	бр.	1,00	16,28	16,28	19,54
123	Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове	м	5,75	0,82	4,72	5,66



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



124	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5,75	0,12	0,69	0,83
	Площадкова канализация					
125	Ръчен изкоп в земни почви - 20%	м3	7,80	22,47	175,27	210,32
126	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	7,80	9,93	77,45	92,94
127	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 80%	м3	31,20	2,62	81,74	98,09
128	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	113,20	4,82	545,62	654,74
129	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	2,00	25,35	50,70	60,84
130	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	8,50	25,35	215,48	258,58
131	Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см	м3	28,50	5,64	160,74	192,89
132	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	10,50	2,52	26,46	31,75
133	Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване	м3	10,50	5,13	53,87	64,64
134	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4	м	28,30	12,63	357,43	428,92
135	Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4	бр.	1,00	6,47	6,47	7,76
136	Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4	бр.	1,00	6,15	6,15	7,38
137	Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак	бр.	1,00	672,90	672,90	807,48
138	Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове	м	28,30	0,82	23,21	27,85
139	Доставка и полагане на сигнална лента	м	28,30	0,12	3,40	4,08

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

09/07 /2018
Адем Юсеинов
„Евросистем“ ЕООД

